



# 갱폼 작업자의 안전보건

## - 갱폼



건설업 | 2010-S-876

### 주요 위험 요인

✓ 떨어짐



✓ 부딪침



✓ 떨어져 맞음



### 작업 전 · 후에 할 일

- 설치 · 해체 시기, 순서, 안전수칙을 숙지한다.
- 작업발판, 안전난간, 추락방지망의 설치상태를 확인한다.
- 가설통로는 걸려 넘어지지 않도록 정리정돈한다.
- 안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.
- 작업 전 · 후 스트레칭을 한다.
- 작업 시작 전 지적확인을 한다.

### 작업 중 안전수칙 준수

- 관리감독자의 지휘를 받으며 상 · 하 동시작업 땀 상호 긴밀히 연락한다.
- 강풍 · 폭우 · 폭설 등 악천후엔 작업하지 않는다.
- 갱폼을 견고하게 설치한 후 크레인 후크와 분리한다.
- 갱폼을 크레인 후크에 매단 후 고정볼트를 해체한다.
- 박리작업 시 갱폼에 탑승하지 않는다.
- 신호에 따라 수평을 유지하면서 벽면에서 완전히 분리시켜 인양한다.  
 ※ 와이어로프 등 점검 → 걸이작업 후 안전한 장소로 대피 → 신호에 따라 양중 → 긴급 상황 시 일단 멈춘 후 걸이상태 등 재확인 → 인양물은 주변 확인 후 이동 → 내릴 땀 적치장소 확인 후 작업



한국산업안전보건공단  
KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

032-5100-500  
www.kosha.or.kr



# 앗! 나에게도 이런 일이~ 갱폼해체 작업중 떨어짐

